



FICHE TECHNIQUE

P-145 / COINS T & L - TYPE TRUSS

“L” préfabriqué



“T” préfabriqué



CONFORMITÉ	Résistance à la tension - 80 000 PSI Limite de rupture - 70 000 PSI Respect des normes : ASTM C951, ACI 530, CSA A370
DESCRIPTION	Armature pour installation dans le joint de mortier des murs de blocs de béton.
CALIBRE	<input type="checkbox"/> Standard (STD) : côté de 9 ga. (3,6 mm) / milieu de 9 ga. (3,6 mm) <input type="checkbox"/> Heavy duty (HD) : côté de 4,76 mm / milieu de 9 ga. (3,6 mm) <input type="checkbox"/> Super heavy duty (SHD) : côté de 4,76 mm / milieu de 3/16 (4,76 mm)
MATÉRIEL	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, Mill. galvanisé (ASTM A82), (ASTM A641) <input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82)(ASTM A153)
LONGUEUR	10 pieds
DIMENSIONS DES BLOCS	<input type="checkbox"/> bloc 4 po. P-130 (#4) <input type="checkbox"/> bloc 6 po. P-130 (#6) <input type="checkbox"/> bloc 8 po. P-130 (#8) <input type="checkbox"/> bloc 10 po. P-130 (#10) <input type="checkbox"/> bloc 12 po. P-130 (#12)
DIMENSIONS DES «L» ET DES «T»	Toutes les combinaisons sont possibles. <input type="checkbox"/> «L» _____ <input type="checkbox"/> «T» _____